


Инв.№	подл.
Подпись и дата	Взам. инв.№

План на отм. - 3.900



Экспликация помещений

Номер помещ.	Наименование	Площадь, м.кв.	Катег. помещ.
1	Машинный зал	16.0	Д
2	Монтажная площадка машзала	16.5	Д
3	Сан. узел	2.3	Д
4	Площадка вентоборудования	8.7	Д
5	Щитовая	6.6	Д

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Элементы крепления перегородки			
	1.431.6-28 вып.2	Закладная деталь МС 65-1	8	0.22	узел 9
	1.431.6-28 вып.2	Закладна деталь МС 74-1	8	0.07	узел 9
	1.431.6-28 вып.2	Закладная деталь МС 73	30	0.1	узел 60
	1.431.6-28 вып.2	Закладная деталь МС 10-2	2	0.7	узел 60
		Элементы армирования перегородки			
		φ 4Вр I Лобщ=30.0м ГОСТ6727-80*	-	3.0	
Эо-1	лист 19.1	Опорный элемент Эо-1	1		для установки датчика уровня

1. Ведомость чертежей и общие указания см.листы 1-3.
2. Схему расположения элементов лестниц, съемные щиты см часть АС 1
3. Схему расположения и привязки технологических отверстий см .часть КЖ.
4. Экспликация помещений выполнена к листам 6-8
5. Ведомость отделки и экспликацию полов см . лист 12.

						16 - 56 - АС			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"			
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
							Р	8	
ГИП		Гоголев							
Рук.гр.		Яковлева				План на отм. -3.900.	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Разраб.		Маратканова							