



## Каркас плоский Кр-7



## Разрез 1-1



## Спецификация Кр-7

Марка изд.	Поз. дет.	Наименование	Кол.	Масса 1дет. кг	Масса издел. кг
КР-7	1	Ø 8 AI(A240) L=340	24	0.13	18.88
	2	Ø 16 AIII(A400) L=4990	2	7.88	

1. Изготовление каркасов выполнять по ГОСТ 10922-90
2. Сварку производить электродами марки Э-42 ГОСТ9467-75\*. При отсутствии сварочных клещей, объединение осуществлять вязальной проволокой 1.6 мм по ГОСТ 3282-74.
3. Марка стали арматуры AI(A240)-СтЗсп ГОСТ380-94, AIII(A400)-25Г2с
4. См. совместно с л. 10

Инв. N подл.	Взам. инв. N											
Инв. N подл. 16-56	Подпись и дата							16-56-КЖ				
								Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул.М.Горького и ул.Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"				
		Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата					
						Канализационная насосная станция			стадия	лист	листов	
ГИП		Гоголев							Р	11		
		Рук.гр.		Яковлева			МУП г.Ижевска "Ижводоканал"					
		Разраб.		Карпов								
							Каркас Кр-7. Разрез 1-1					