



Инв.№	подл.
Подпись и дата	Взам. инв.№

Сетка арматурная Са-2



Сетка арматурная Са-3



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг	Примечание
		Материал на утепление и армирование стен (узлы А,Б лист 15)			
1		Плита Пеноплекс-Фасад (600х1200х50)	120.0		м²
2		Дюбель тарельчатый	30		шт.
3		Клей Пеноплекс-FASTFIX	15		баллон
4		Плита ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д (150х50)	2.7		м²
Са-1	лист 17	Сетка арматурная Са-1	94	1.1	
Са-2	данный лист	Сетка арматурная Са-2	8	2.2	
Са-3	данный лист	Сетка арматурная Са-3	4	2.9	
		Сетка арматурная Са-2		2.2	
1		φ5 Вр I L=1400 ГОСТ6727-80*	10	0.2	
2		Проволока φ3 Вр I L=400	8	0.02	
		Сетка арматурная Са-3		2.9	
1		Проволока φ5 Вр I L=2300	5	0.4	
2		Проволока φ3 Вр I L=400	10	0.02	
3		Проволока φ5 Вр I L=1400	3	0.2	
4		Проволока φ3 Вр I L=330	5	0.02	

1. Ведомость чертежей и общие указания см.листы 1-3.
2. Данный лист см.совместно с листами 15,17.
3. Изготовление сетки выполнять по ГОСТ 10922-2012.
4. Сварку производить электродами марки Э-42 ГОСТ9467-75*.
5. Проволока Вр I принята по ГОСТ6727-80*.
6. Сетку (поз. Са-1) укладывать на стену с шагом 600мм на всю высоту, сетки (поз.Са-2, Са-3) укладывают только на отм.0.600 и в уровне перекрытия.

						16 - 56 - АС				
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства "				
Изм	Нуч	Лист	Н док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов
								Р	16	
ГИП	Гоголев									
						Сетки арматурные Са-2-.Са-3		МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.	Яковлева									
Разраб.	Маратканова									