




Контролируемый параметр	Датчик, прибор	Контроллер	№ сигнала	Характер входного сигнала	Сигнализируемые значения		Рабочие параметры среды	Диапазон измерения
					мин.	макс.		
Датчики температуры воздуха в машзале на уровнях от пола	200мм 			7-AI	4-20mA	≥5°C	—	5°C -50°C...+50°C
	1500мм 		8-AI	4-20mA	—	≤30°C		
Влажность воздуха в машзале			9-AI	4-20mA	—	≤85%	зима 75% лето 65%	0...100%

						16-56-АТХ				
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства".				
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
						Канализационная насосная станция		Стадия	Лист	Листов
								Р	6	
ГИП		Гоголев				Схема электрическая принципиальная подключения измерителя-регулятора.		МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.	Яковлева									
Разраб.	Долженкова									