

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№




Таблица надписей.

№ надп.	Надпись	Кол.
1	Работа насоса от ПЧ.	1
2	Авария ПЧ.	1
3	Сигнализатор уровней в приемном резервуаре.	1
4	Пуск насоса с ШУН	1
5	Стоп насоса с ШУН	1
6	Насос перекачки стоков режим работы Дист./Местн./Автом.ШТ/Автом.САУ	1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Прим.
		Стандартные изделия		
1	ШУН1 (ШУН2,3)	Шкаф управления насосом перекачки стоков	1	
		Щит с монтажной панелью 500х400х220мм, IP54		
		Прочие изделия		
2	СУ1	Сигнализатор уровня жидкости трехканальный	1	УСТАНОВИТЬ ВНУТРИ ШКАФА
		САУ-М6		
3	1-SB1	Выключатель кнопочный, исп. 4      КЕ-011	1	
4	1-SB2	Выключатель кнопочный, исп. 5      КЕ-011	1	
5	SF,SF1,SF2	Выключатель автоматический, 20А, 3Р    ВА88-32	3	
6	SF3	Выключатель автоматический, 6А, 1Р    ВА47-29	1	
7	1-KM1,1-KM2	Пускатель магнитный, In-18А с ПКЛ2204, реверсивный, ПМЛ 2601 230/АС3 с электрической и механической блокировкой	1	
8	1-KK	Реле электротепловое, Iy-12...18А    РТИ-1321	1	
9	1-SA	Переключатель на 4 положения ПКУЗ-14-Ф-4031УЗ	1	
10	1-HLG	Индикатор светосигнальный, 230В, зеленый AD-22DS	1	
11	1-HLR	Индикатор светосигнальный, 230В, красный AD-22DS	1	
12		Зажимы клеммные 1-2,5мм2, серые    JXB-2,5/35	50	
13		Провод медный в ПВХ изол., пов. гибкости, сеч. 1мм2, 380В ПВЗ ГОСТ 6323-79ж	70	м
14		Шина РЕ латунная, 24 отв. sn0-63-24 "ЕКФ"	1	
15		DIN-рейка 35мм	2	м
16		Рамка РПМ 66х26	6	

- По данному чертежу изготовить три шкафа ШУН1, ШУН2, ШУН3 для управления насосным агрегатом перекачки стоков.
- Ж Размеры для справок.
- Покрытие-вариант 2 по ОСТ36.13-90.
- На шкафу выполнить надпись "ШУН1"(ШУН2, ШУН3) черной краской, высота букв 30мм.

						16-56-АТХ			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства".			
Изм.	Нуч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Канализационная насосная станция	стадия	лист	листов
							Р	19	
ГИП	Гоголев					Шкаф управления насосом перекачки стоков ШУН1,(ШУН2,ШУН3). Общия вид.	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.пр.гр.	Яковлева								
Разраб.	Долженкова								