



Инв.№	подл.
Подпись и дата	Взам. инв.№


Ограждение ОГп-1



1 - 1



Ограждение ОГп-3



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
Ограждение ОГп-1				20.0	
1		Труба 40x40x2 L=1565ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-88	1	3.7	
2		Труба 40x40x2 L=1050ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-88	3	2.5	
3		Полоса 4x40x1470 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88	1	1.9	
4		Полоса 4x150x1470 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88	1	6.9	
Ограждение ОГп-2				9.7	
2		Труба 40x40x2 L=1050ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-88	2	2.5	
5		Труба 40x40x2 L=605ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-88	1	1.4	
6		Полоса 4x40x550 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88	1	0.7	
7		Полоса 4x150x550 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88	1	2.6	
Общий расход материала по уз. II					см.лист 31
а		Швеллер 12 L=235 ГОСТ 8240-89 С245 ГОСТ 27772-88*	4	2.4	
б		Лист 6x120x150 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 27772-88*	4	0.9	
в		Лист ПВ1 406x250x775 ТУ 36.26.11-5-89 В-СмЗсп ГОСТ 380-2005	2	3.0	
г	ГОСТ 5781-82	Стержень ф20А-I (А240) L=785	2	1.9	

1. Ведомость чертежей и общие указания см. листы 1-3
2. Сварку производить по ГОСТ 5264-80\* электродами типа Э-42, Э-42А по ГОСТ 9467-75\*, катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
3. Для защиты наружной поверхности металлоконструкций принять окраску эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76\*) за 2 раза по слою грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82\*). Цвет эмали принять - серый.
4. Ограждения площадок замаркированы на листе 28.
5. Таблицу сварных швов см.лист 30.

						16 - 56 - АС				
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства "				
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов
								Р	33	
ГИП	Гоголев									
						Ограждения ОГп-1; ОГп-3		МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.	Яковлева									
Разраб.	Маратканова									