

Схема расположения съемных щитов на отм.0.000





Схема расположения съемных щитов на отм.-3.900



Спецификация к схеме расположения съемных щитов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
ЩП-1	лист 19	Щит перекрытия ЩП-1	1	38.6	
ЩП-2	лист 19	Щит перекрытия ЩП-2	6	28.6	
ЩП-3	лист 19	Щит перекрытия ЩП-3	1	29.2	
ЩП-3*	лист 19	Щит перекрытия ЩП-3*	1	29.2	
ЩП-4	лист 19	Щит перекрытия ЩП-4	2	31.7	
Щ-1	15-115-АС лист 27	Щит перекрытия Щ-1	1	26.4	
ЩП-5	лист 19	Щит перекрытия ЩП-5	2	1.5	
1		Рым-болт М20 ГОСТ4571-73	3	0.5	см.п.п.3
2	ГОСТ 53267-2009	Скоба (карабин)	3		см.п.п.3
3		Цепь оцинкованная L=2.0п.м.	3		см.п.п.3

1. Ведомость чертежей и общие указания см.лист 1
2. Размеры и привязку технологических отверстий в перекрытии на отм.0.000; отм.-3.900 см часть КЖ.
3. Приварить рым-болт (поз.1) к фланцам трубопровода, для крепления подъемной цепи (поз.3) через карабин (поз.2) по месту, для позъема оборудования.

						16 - 56 - АС 1			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства "			
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
							Р	18	
ГИП		Гоголев							
						Схемы расположения съемных щитов на отм.0.000; -3.900	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.		Яковлева							
Разраб.		Маратканова							