



Инв.№	подл.
Подпись и дата	Взам. инв.№

Схема расположения элементов площадки Пм-1



-0.030  
Ур.пл.з.

-0.650  
Ур.спл.з.

Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование			
Площадки Пм-1					
1		Швеллер 12 L=2850 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88*	2	29.6	
2		Швеллер 12 L=1500 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88*	2	15.6	
3		Уголок 50x5 L=1490 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88	4	5.6	
4		Лист ПВ1 506x1470x2820 ТУ 36.26.11-5-89 С235 ГОСТ 27772-88	-	68.0	
Лестница Л-1					
Л-1	данный лист	Лестница Л-1	1	70.8	
ОГп-1	лист 33	Ограждение площадки ОГп-1	1	20.0	
ОГп-2	лист 34	Ограждение площадки ОГп-2	1	26.3	
ОГп-3	лист 33	Ограждение площадки ОГп-3	1	9.7	
Фм-1	лист 30	Фундамент Фм-1	4		
С1	лист 35	Стойка С1	2	7.9	
С2	лист 35	Стойка С2	2	6.9	
Мп-1	данный лист	Монолитная плита Мп-1	1		
Лестница Л-1				70.8	
Лм-1	лист 32	Лестничный марш Лм-1	1	40.8	
ОГл-1	лист 35	Ограждение лестницы ОГл-1	1	15.0	
ОГл-1*	лист 35	Ограждение лестницы ОГл-1*	1	15.0	
Монолитная плита Мп-1					
Бетон кл.В15 (1100x300x150(h))			0.05		м3

1. Ведомость чертежей и общие указания см. листы 1-3  
2. Указания по сварке см.на листе 33.  
3. Площадка Пм-1 замаркирована на листе 6.  
4. Размеры со знаком "\*" уточнить по месту.

16 - 56 - АС					
Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"					
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Архитектурно-строительные решения				Стадия	Лист
ГИП Гоголев				Р	28
Схема расположения элементов площадки Пм-1				МУП г.Ижевска "Ижводоканал"	
Рук.гр. Яковлева					
Разраб. Маратканова					