




Щиты перекрытия ЩП-1-ЩП-2





Щит перекрытия ЩП-4



Спецификация элементов

Марка изделия	Поз.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет. кг	Масса изделия кг
ЩП-1	1	Лист ромб 4x840x840ГОСТ8568-77 C245 ГОСТ27772-88*	1	23.6	38.6
	2	L50x5 ГОСТ8509-93 C245 ГОСТ27772-88* Loδ=3.6н.м.	-	14.0	
	3	Арматура Ф12 AI (A240) L=550	2	0.5	
ЩП-2	1	Лист ромб 4x640x810ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ27772-88*	1	17.4	28.6
	2	L50x5 ГОСТ8509-93 C245 ГОСТ27772-88* Loδ=2.7н.м.	-	10.2	
	3	Арматура Ф12 AI (A240) L=550	2	0.5	
ЩП-3 (ЩП-3*)	1	Лист ромб 4x740x1000ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ27772-88*	1	15.8	29.2
	2	L50x5 ГОСТ8509-93 C245 ГОСТ27772-88* Loδ=3.3н.м.	-	12.4	
	3	Арматура Ф12 AI (A240) L=550	2	0.5	
ЩП-4	1	Лист ромб 4x740x720ГОСТ8568-77 C245 ГОСТ27772-88*	1	17.9	31.7
	2	L50x5 ГОСТ8509-93 C245 ГОСТ27772-88* Loδ=3.4н.м.	-	12.8	
	3	Арматура Ф12 AI (A240) L=550	2	0.5	
ЩП-5	1	Лист ромб 4 (Ф219) ГОСТ 8568-77 C245 ГОСТ27772-88*	1	1.3	1.5
	4	Арматура Ф8 AI (A240) L=300	2	0.1	



Щиты перекрытия ЩП-3 (зеркально ЩП-3\*)



1. Ведомость чертежей и общие указания см.листы 1-2.
2. Размеры со знаком "\*" уточнить по месту.
3. Щиты перекрытия технологических отверстий замаркированы на листе 18.
4. Сварку вести электродами типа Э-42, Э-42А ГОСТ 9464-75, катет сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов.
5. После окончания сварочных работ все металлические элементы очистить от окалины и ржавчины и покрыть эмалью ПФ-115 за 2 раза по слою грунта ГФ-021, кроме элементов на отм.-3.900, которые покрыть эмалью ХС-785 по ГОСТ 7313-75 за 2 раза по слою грунтовки ХС-010 по ТУ 6-21-51-90, возможно применение других покрытий с аналогичными характеристиками.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

						16 - 56 - АС 1				
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"				
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов
								Р	19	
ГИП	Гоголев							Щиты перекрытия ЩП1 – ЩП4  МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.	Яковлева									
Разраб.	Маратканова									



Щит перекрытия ЩП-5

