

ИЗМЕНЕНИЯ

инвестиционной программы

МУП города Ижевска "Ижводоканал"

"Развитие системы водоснабжения г. Ижевска на 2014-2017годы"

1. В Паспорте инвестиционной программы «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции:

Объемы и источники финансирования	Общие затраты на реализацию мероприятий составляют 324 815,76 тыс. руб. , в т. ч. по источникам финансирования: - собственные средства предприятия амортизация, учтенная в тарифе – 117 536тыс. руб. - бюджетные средства: Республиканский бюджет – 142 253,24 тыс. руб. Городской бюджет – 65 026,52тыс. руб.
-----------------------------------	--

2. В разделе 4

абзацы: «Для оценки состояния системы водоснабжения используется система целевых показателей включающая:

1. Показатели надежность и бесперебойности водоснабжения.

1.1. Удельное количество повреждений на сетях водоснабжения – определяемое как отношение количества повреждений на водопроводных сетях к протяженности сетей (ед./км)

1.2. Доля сетей водоснабжения, нуждающихся в замене – определяемая как отношение протяженности сетей водопровода, нуждающихся в замене к общей протяженности водопроводной сети (%)

2. Показатели качества питьевой воды

2.1. Количество нестандартных проб по химическим показателям в распределительной сети – определяемое как отношение количества нестандартных проб воды в распределительной сети по химическим показателям к общему количеству отобранных проб, взятых согласно нормам(%)

2.2. Качество воды по органолептическим показателям (запах, привкус) в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 – определяемое как отношение максимального фактического значения показателя (по запаху и привкусу воды)к ПДК (количество единиц ПДК). В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 ПДК на запах и привкус воды составляет 2 балла.

3. Показатели эффективности использования ресурсов.

3.1. Доля утечек и неучтенного расхода воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – определяется как отношение объема утечек и неучтенного расхода воды к объему отпуска воды в сеть (%)

3.2. Удельный расход электрической энергии на подъем воды – определяется как отношение расходов электрической энергии на подъем воды к объему поднятой воды(тыс. кВтч/1000м³).»

заменить на

«Для оценки состояния системы водоснабжения используется система целевых показателей включающая:

1. Показатели качества питьевой воды

1.1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

1.2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (для транспортировщиков).

2. Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

2.1. Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год.

3. Показатели энергетической эффективности

3.1. Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

3.2. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.

Определение значений показателей осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 4 апреля 2014 г. N 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей"»

3. В параграфе 4.1. Таблицу №8 изложить в новой редакции:

4. Параграф 4.2.8. дополнить абзацами следующего содержания:

Строительство водопровода Д-150мм для обеспечения надежного пожаротушения школы №26 в пос. Вараксино.

Существующий хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод школы с проложен по подвалу жилого дома, диаметром менее нормативного для пропуска расчетного расхода воды на пожарные нужды. Мероприятие необходимо для организации хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода школы, отвечающего требованиям п.5.1. табл. 1 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», что обеспечит достижение показателей качества, надежности и бесперебойности холодного водоснабжения.

Строительство участка кольцевого водопровода Д=200 мм от вводов в здание по Воткинскому шоссе,204а до существующего колодца (14Б24) на водопроводе Д-1200мм.

В настоящее время потребители подключены к тупиковому водопроводу Д-200мм длиной более 200м, с установленными на нем ПГ, строительство позволит закольцевать сеть и обеспечить надежное пожаротушение промзоны по ул. Воткинское шоссе от промплощадки по адресу ул. Воткинское шоссе,200 до производственной площадки по ул. Воткинское шоссе,204, что обеспечит достижение показателей качества, надежности и бесперебойности холодного водоснабжения.

Строительство нового ввода водопровода к жилому дому по ул.Нагорная,58

Водопровод к жилому дому №58 осуществляется через не действующую повысительную насосную станцию (ПВНС). Строительство нового ввода водопровода позволит вывести из эксплуатации насосную станцию, что обеспечит достижение показателей качества, надежности и бесперебойности холодного водоснабжения.

Строительство перемычки водопровода от жилого дома 51 до жилого дома 47 по ул. Демократическая.

Водоснабжение жилых домов по адресу: ул.Демократическая,45,47,49 осуществляется от повысительной насосной станции (ПВНС), расположенной в тепловом пункте(ИТП) по ул.Демократической,45 и находящейся на балансе ООО «УКС». В связи с реконструкцией тепловых сетей ИТП ликвидирована, ПВНС находится в неудовлетворительном техническом состоянии - восстановлению не подлежит. Строительство участка водопровода с подключением к действующим напорным линиям ПВНС по адресу ул. Ялтинская позволит обеспечить снижение количества перерывов в подаче воды, возникающих в результате технологических нарушений в работе ПВНС по ул. Демократической, 45, что обеспечит достижение показателей качества, надежности и бесперебойности холодного водоснабжения.

Модернизация водопровода Д=1200мм по ул. Пушкинской от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Холмогорова.

Магистральный водопровод средней зоны водоснабжения обеспечивает подачу воды от очистных сооружений в Октябрьский р-н, частично Первомайский и Ленинский районы. Модернизации водопровода Д-1200мм по ул. Пушкинской предусматривает санацию внутренней поверхности трубопровода методом цементно-песчаного покрытия. Программой предусмотрен III этап работ: от ул. Сакко и Ванцетти и до ул. Холмогорова», что обеспечит достижение показателей качества, надежности и бесперебойности холодного водоснабжения.

5. В параграфе 4.3. таблицу №9 изложить в новой редакции:

6. В разделе 5 исключить абзацы:

«Общая стоимость реализуемых мероприятий составляет 310 000 тыс. руб., в том числе по годам:

2014 г. – 56 130,55 тыс. руб. ;

2015 г. – 70 774,17 тыс. руб. ;

2016 г. – 95 356,69 тыс. руб. ;

2017 г. – 87 738,59 тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиционной программы учтены средства предприятия – амортизация учтенная в тарифе на водоснабжение в размере 120 млн. руб. и бюджетные средства в размере 190 млн. руб., в том числе

- бюджет г. Ижевска – 55 223,17 тыс. руб.

- бюджет Удмуртской Республики – 134 776,83 тыс. руб.»

«За период действия Инвестиционной программы на проектно-изыскательские работы планируется направить 13 724,84 тыс. руб., на строительно-монтажные работы – 296 275,16 тыс. руб.»

Таблицу №10 изложить в новой редакции:

Таблицу №11 изложить в новой редакции:

Таблицу №12 изложить в новой редакции:

Таблицу №13 исключить.

Таблица №8

Перечень мероприятий инвестиционной программы

№	Наименование мероприятия	объем работ
1	Мероприятия по энергосбережению	
1.1.	Модернизация насосной станции "Подкачка" водозабора "Кама-Ижевск"	1 комплекс
2	Мероприятия по повышению надежности и качества услуг по водоснабжению	
2.1.	Станция УФ-обеззараживания на ВУ-2 СПВ "Пруд-Ижевск"	1 комплекс
2.2.	Строительство помещения ПАУ на ВУ-2 СПВ "Пруд-Ижевск"	1 комплекс
2.3.	Строительство сооружений подготовки воды артезианских скважин	2 проекта
2.4.	Модернизация РУ-6кВ ТП-326 ВУ-1 СПВ "Пруд-Ижевск"	1 комплекс
2.5.	Модернизация ТП-324 СПВ "Пруд-Ижевск"	1 комплекс
2.6.	Модернизация РУ-0,4 кВ №1 СПВ "Кама-Ижевск"	1 комплекс
2.7.	Реконструкция водопровода по ул. Красная от пер. Ботеневский до пер. Ястребовский Д=500 мм	0,45 км
2.8.	Реконструкция водопровода по ул. Пойма Д-500мм (II этап)	0,323 км
2.9.	Строительство водопровода Д-400мм от водопровода Д-500мм по ул. Пойма до водопровода Д-400мм идущего до ОСК	1,8 км
2.10.	Реконструкция дюкера Д-630мм через Ижевский пруд на эстакаде в Ленинском районе	0,32 км
2.11.	Реконструкция водопровода Д-1200 мм по ул. Пушкинской от ул. Майской до ул. Сакко и Ванцетти в г. Ижевске Удмуртской Республики	0,31 км
2.12.	Реконструкция водопровода Д-600мм по ул. Удмуртская, от ул. Холмогорова до ул. Смоленская	0,275 км
2.13.	Закольцовка водоснабжения верхней зоны г. Ижевска УР (участок водопровода от водопровода Д=500мм по ул. Рупасова до водопровода Д=500мм вдоль Завьяловского тракта	3,644 км
2.14.	Стойительство камеры на водопроводе Д-1200мм и Д-700мм по ул. Смоленская	2 шт
2.15.	Реконструкция водопровода Д-530 мм. по ул. К.Либкнехта от ул. Красной до ул. К.Маркса	0,05 км
2.16.	Реконструкция водопровода Д-530 мм. по ул. Пугачева от ж.д. 38 до ж.д. 32.	0,092 км
2.17.	Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Пойма под ж/д путями	0,17 км

№	Наименование мероприятия	объем работ
2.18.	Реконструкция водопровода Д-500 мм. по ул.Рабочая от ул.40км до пер.Ботеневский методом труба в трубу (Д-300)	0,44 км
2.19.	Строительство внутриквартального водопровода Д-200 мм по ул. 10 лет Октября,20-24	0,043 км
2.20.	Строительство камеры на врезке водопровода в Д-1200 мм БАМ ул.Воткинское Шоссе,204а	1 камера
2.21.	Строительство камеры на врезке водопровода Д -500 в Д-1200 мм улХолмогорова-ул.Пушкинская	1 камера
2.22.	Строительство участка водопровода по ул.Ракетной в Первомайском районе	1,346 км
2.23.	Санация водопровода Д=1200мм по ул.Пушкинской от ул.Саако и Ванцетти до ул.Холмогорова	0,29 км
2.24.	Строительство участка кольцевого водопровода Д=200 мм от ввода в здание по Воткинскому шоссе,204а до кол.14Б24 на водопроводе Д-1200мм	0,27 км
2.25.	Строительство нового ввода водопровода к жилому дому № 58 по ул. Нагорная	0,056 км
2.26.	Строительство перемычки водопровода от жилого дома 51 до жилого дома 47 по ул. Демократическая	0,104 км
2.27.	Строительство водопровода Д-150мм для обеспечения надежного пожаротушения школы №26 в пос. Вараксино	0,131 км

График реализации мероприятий

N	Наименование мероприятия, адрес объекта	График реализации				год ввода
		2014	2015	2016	2017	
1.1.	Модернизация насосной станции "Подкачка" водозабора "Кама- Ижевск"	ПИР		СМР	СМР	2017
2.1.	Станция УФ-обеззараживания на ВУ-2 СПВ "Пруд- Ижевск"				СМР	2017
2.2.	Строительство помещения ПАУ на ВУ-2 СПВ "Пруд- Ижевск"				СМР	2017
2.3.	Водоснабжение мкр. Люлли, мкр. Медведево, мкр. Самолет (первоочередные мероприятия)	ПИР				2014
2.4.	Модернизация РУ-6кВ ТП-326 ВУ-1 СПВ "Пруд- Ижевск"				ПИР, СМР	2017
2.5.	Модернизация ТП-324 СПВ "Пруд- Ижевск"			ПИР, СМР		2016
2.6.	Модернизация РУ-0,4 кВ №1 СПВ "Кама- Ижевск"				ПИР, СМР	2017
2.7.	Реконструкция водопровода по ул. Красная от пер. Ботеневский до пер. Ястребовский Д=500 мм	ПИР, СМР			СМР	2017
2.8.	Реконструкция водопровода по ул. Пойма Д=500мм (II этап)	СМР				2014
2.9.	Строительство водопровода Д=400мм от водопровода Д=500мм по ул. Пойма до водопровода Д=400мм идущего до ОСК				ПИР, СМР	2017
2.10.	Реконструкция дюкера Д=630мм через Ижевский пруд на эстакаде в Ленинском районе	ПИР, СМР				2014
2.11.	Реконструкция водопровода Д=1200 мм по ул. Пушкинской от ул. Майской до ул. Сакко и Ванцетти в г. Ижевске Удмуртской Республики	СМР				2014
2.12.	Реконструкция водопровода Д=600мм по ул. Удмуртская, от ул. Холмогорова до ул. Смоленская				ПИР, СМР	2017
2.13.	Закольцовка водоснабжения верхней зоны г. Ижевска УР (участок водопровода от водопровода Д=500мм по ул. Рупасова до водопровода Д=500мм вдоль Завьяловского тракта	ПИР, СМР		СМР	СМР	2017
2.14.	Стоительство камеры на водопроводе Д=1200мм и Д=700мм по ул. Смоленская	ПИР, СМР				2014
2.15.	Реконструкция водопровода Д=530 мм. по ул. К.Либкнехта от ул. Красной до ул. К.Маркса	СМР				2014
2.16.	Реконструкция водопровода Д=530 мм. по ул. Пугачева от ж.д. 38 до ж.д. 32.	СМР				2014

N	Наименование мероприятия, адрес объекта	График реализации				год ввода
		2014	2015	2016	2017	
2.17.	Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Пойма под ж/д путями				СМР	2017
2.18.	Реконструкция водопровода Д-500 мм. по ул.Рабочая от ул.40км до пер.Ботеневский методом труба в трубу (Д-300)				СМР	2017
2.19.	Строительство внутриквартального водопровода Д-200 мм по ул. 10 лет Октября,20-24	СМР				2014
2.20.	Строительство камеры на врезке водопровода в Д-1200 мм БАМ ул.Воткинское Шоссе,204а	ПИР, СМР				2014
2.21.	Строительство камеры на врезке водопровода Д-500 в Д-1200 мм улХолмогорова-ул.Пушкинская	ПИР, СМР				2014
2.22.	Строительство участка водопровода по ул.Ракетной в Первомайском районе		ПИР, СМР	СМР		2016
2.23.	Санация водопровода Д=1200мм по ул.Пушкинской от ул.Саако и Ванцетти до ул.Холмогорова		СМР			2015
2.24.	Строительство участка кольцевого водопровода Д=200 мм от ввода в здание по Воткинскому шоссе,204а до кол.14Б24 на водопроводе Д-1200мм		СМР			2015
2.25.	Строительство нового ввода водопровода к жилому дому № 58 по ул. Нагорная		СМР			2015
2.26.	Строительство перемычки водопровода от жилого дома 51 до жилого дома 47 по ул. Демократическая		СМР			2015
2.27.	Строительство водопровода Д-150мм для обеспечения надежного пожаротушения школы №26 в пос. Вараксино		СМР			2015

Таблица № 10

Финансовые потребности

N	Наименование мероприятия, адрес объекта	Стоимость ПИР, тыс.руб.	Стоимость СМР, тыс.руб.	ВСЕГО, тыс. руб.
1.1.	Модернизация насосной станции "Подкачка" водозабора "Кама- Ижевск"	3 590,76	76 618,00	80 208,76
2.1.	Станция УФ-обеззараживания на ВУ-2 СПВ "Пруд-Ижевск"	0,00	9 469,24	9 469,24
2.2.	Строительство помещения ПАУ на ВУ-2 СПВ "Пруд-Ижевск"	0,00	5 000,00	5 000,00
2.3.	Строительство сооружений подготовки воды артезианских скважин	4 851,33	0,00	4 851,33
2.4.	Модернизация РУ-6кВ ТП-326 ВУ-1 СПВ "Пруд-Ижевск"	787,59	10 464,77	11 252,36
2.5.	Модернизация ТП-324 СПВ "Пруд- Ижевск"	0,00	10 000,00	10 000,00
2.6.	Модернизация РУ-0,4 кВ №1 СПВ "Кама- Ижевск"	441,40	4 099,20	4 540,60
2.7.	Реконструкция водопровода по ул. Красная от пер. Ботеневский до пер. Ястребовский Д=500 мм	1 069,45	9 276,63	10 346,08
2.8.	Реконструкция водопровода по ул. Пойма Д-500мм (II этап)	0,00	5 768,97	5 768,97
2.9.	Строительство водопровода Д-400мм от водопровода Д-500мм по ул. Пойма до водопровода Д-400мм идущего до ОСК	0,00	24 101,42	24 101,42
2.10.	Реконструкция люка Д-630мм через Ижевский пруд на эстакаде в Ленинском районе	0,00	5 014,93	5 014,93
2.11.	Реконструкция водопровода Д-1200 мм по ул. Пушкинской от ул. Майской до ул. Сакко и Ванцетти в г. Ижевске Удмуртской Республики	0,00	20 271,30	20 271,30
2.12.	Реконструкция водопровода Д-600мм по ул. Удмуртская, от ул. Холмогорова до ул. Смоленская	907,18	8 908,91	9 816,09
2.13.	Закольцовка водоснабжения верхней зоны г. Ижевска УР (участок водопровода от водопровода Д=500мм по ул. Рупасова до водопровода Д=500мм вдоль Завьяловского тракта	2 759,95	73 868,21	76 628,16
2.14.	Строительство камеры на водопроводе Д-1200мм и Д-700мм по ул. Смоленская	303,00	997,20	1 300,20
2.15.	Реконструкция водопровода Д-530 мм. по ул. К.Либкнехта от ул. Красной до ул. К.Маркса	0,00	1 030,74	1 030,74
2.16.	Реконструкция водопровода Д-530 мм. по ул. Пугачева от ж.д. 38 до ж.д. 32.	0,00	1 896,56	1 896,56
2.17.	Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Пойма под ж/д путями	0,00	2 230,48	2 230,48
2.18.	Реконструкция водопровода Д-500 мм. по ул. Рабочая от ул. 40км до пер. Ботеневский методом труба в трубу (Д-300)	0,00	5 322,14	5 322,14
2.19.	Строительство внутриквартального водопровода Д-200 мм по ул. 10 лет Октября, 20-24	0,00	420,04	420,04
2.20.	Строительство камеры на врезке водопровода в Д-1200 мм БАМ ул. Воткинское Шоссе, 204а	151,50	498,60	650,10
2.21.	Строительство камеры на врезке водопровода Д -500 в Д-1200 мм ул. Холмогорова-ул. Пушкинская	151,50	498,60	650,10
2.22.	Строительство участка водопровода по ул. Ракетной в Первомайском районе	665,04	22 463,12	23 128,16
2.23.	Санация водопровода Д=1200мм по ул. Пушкинской от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Холмогорова	0,00	5 992,55	5 992,55
2.24.	Строительство участка кольцевого водопровода Д=200 мм от ввода в здание по Воткинскому шоссе, 204а до кол. 14Б24 на водопроводе Д-1200мм	0,00	1 139,78	1 139,78
2.25.	Строительство нового ввода водопровода к жилому дому № 58 по ул. Нагорная	0,00	474,05	474,05
2.26.	Строительство перемычки водопровода от жилого дома 51 до жилого дома 47 по ул. Демократическая	0,00	1 234,86	1 234,86
2.27.	Строительство водопровода Д-150мм для обеспечения надежного пожаротушения школы №26 в пос. Вараксина	0,00	2 076,76	2 076,76
	ПО ПРОГРАММЕ	15 678,70	309 137,06	324 815,76

Источники финансирования

N	Наименование мероприятия, адрес объекта (ВОДОСНАБЖЕНИЕ)	источники финансирования	Стоимость ПИР, тыс.руб.(без НДС)	Стоимость СМР, тыс.руб. (без НДС)	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Объем капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС)			
						2014	2015	2016	2017
1.1.	Модернизация насосной станции "Подкачка" водозабора "Кама- Ижевск"	всего	3 590,76	76 618,00	80 208,76	3 590,76	0,00	38 309,00	38 309,00
		амортизация, учтенная в тарифе	3 590,76	76 618,00	80 208,76	3 590,76		38 309,00	38 309,00
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет*		0,00	0,00				
2.1.	Станция УФ-обеззараживания на ВУ-2 СПВ "Пруд- Ижевск"	всего	0,00	9 469,24	9 469,24	0,00	0,00	0,00	9 469,24
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *		9 469,24	9 469,24				9 469,24
2.2.	Строительство помещения ПАУ на ВУ-2 СПВ "Пруд- Ижевск"	всего	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*		5 000,00	5 000,00				5 000,00
		городской бюджет *			0,00				0,00
2.3.	Водоснабжение мкр. Люлли, мкр. Медведево, мкр. Самолет (первоочередные мероприятия)	всего	4 851,33	0,00	4 851,33	4 851,33	0,00	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе	4 851,33		4 851,33	4 851,33			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.4.	Модернизация РУ-6кВ ТП-326 ВУ-1 СПВ "Пруд- Ижевск"	всего	787,59	10 464,77	11 252,36	0,00	0,00	0,00	11 252,36
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*	787,59	10 464,77	11 252,36				11 252,36
		городской бюджет *			0,00				
2.5.	Модернизация ТП-324 СПВ "Пруд- Ижевск"	всего	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*		10 000,00	10 000,00			10 000,00	
		городской бюджет *			0,00				
2.6.	Модернизация РУ-0,4 кВ №1 СПВ "Кама- Ижевск"	всего	441,40	4 099,20	4 540,60	0,00	0,00	0,00	4 540,60
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *	441,40	4 099,20	4 540,60				4 540,60

N	Наименование мероприятия, адрес объекта (ВОДОСНАБЖЕНИЕ)	источники финансирования	Стоимость НИР, тыс.руб.(без НДС)	Стоимость СМР, тыс.руб. (без НДС)	Финансовые потребности, тыс.руб. (без НДС)	Объем капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС)			
						2014	2015	2016	2017
2.7.	Реконструкция водопровода по ул. Красная от пер. Ботеневский до пер. Ястребовский Д=500 мм	всего	1 069,45	9 276,63	10 346,08	4 956,82	0,00	0,00	5 389,26
		амортизация, учтенная в тарифе	1 069,45	3 756,82	4 826,27	4 826,27			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *		5 519,81	5 519,81	130,55			5 389,26
2.8.	Реконструкция водопровода по ул. Пойма Д-500мм (II этап)	всего	0,00	5 768,97	5 768,97	5 768,97	0,00	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		5 768,97	5 768,97	5 768,97			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.9.	Строительство водопровода Д-400мм от водопровода Д-500мм по ул. Пойма до водопровода Д-400мм идущего до ОСК	всего	0,00	24 101,42	24 101,42	0,00	0,00	0,00	24 101,42
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*		24 101,42	24 101,42				24 101,42
		городской бюджет *			0,00				
2.10.	Реконструкция дюкера Д-630мм через Ижевский пруд на эстакаде в Ленинском районе	всего	0,00	5 014,93	5 014,93	5 014,93	0,00	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		5 014,93	5 014,93	5 014,93			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.11.	Реконструкция водопровода Д-1200 мм по ул. Пушкинской от ул. Майской до ул. Сакко и Ванцетти в г. Ижевске Удмуртской Республики	всего	0,00	20 271,30	20 271,30	0,00	0,00	20 271,30	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*		20 271,30	20 271,30			20 271,304	
		городской бюджет *			0,00				
2.12.	Реконструкция водопровода Д-600мм по ул. Удмуртская,от ул.Холмогорова до ул.Смоленская	всего	907,18	8 908,91	9 816,09	0,00	0,00	0,00	9 816,09
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *	907,18	8 908,91	9 816,09				9 816,09
2.13.	Закольцовка водоснабжения верхней зоны г. Ижевска УР (участок водопровода от водопровода Д=500мм по ул. Рупасова до водопровода Д=500мм вдоль Завьяловского тракта	всего	2 759,95	73 868,21	76 628,16	26 000,00	0,00	27 423,05	23 205,11
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*	2 759,95	73 868,21	76 628,16	26 000,00			23 205,11
		городской бюджет *			0,00				
2.14.	Строительство камер на водопроводе Д-1200мм и Д-700мм по ул.Смоленская	всего	303,00	997,20	1 300,20	1 300,20	0,00	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе	303,00	997,20	1 300,20	1 300,20			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				

N	Наименование мероприятия, адрес объекта (ВОДОСНАБЖЕНИЕ)	источники финансирования	Стоимость ПИР, тыс.руб.(без НДС)	Стоимость СМР, тыс.руб. (без НДС)	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Объем капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС)			
						2014	2015	2016	2017
2.15.	Реконструкция водопровода Д-530 мм. по ул. К.Либкнехта от ул. Красной до ул. К.Маркса	всего	0,00	1 030,74	1 030,74	1 030,74	0,00	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		1 030,74	1 030,74	1 030,74			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.16.	Реконструкция водопровода Д-530 мм. по ул. Пугачева от ж.д. 38 до ж.д. 32.	всего	0,00	1 896,56	1 896,56	1 896,56	0,00	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		1 896,56	1 896,56	1 896,56			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.17.	Реконструкция водопровода Д-300 мм по ул. Пойма под ж/д путями	всего	0,00	2 230,48	2 230,48	0,00	0,00	0,00	2 230,48
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.18.	Реконструкция водопровода Д-500 мм. по ул.Рабочая от ул.40км до пер.Ботеневский методом труба в трубу (Д-300)	всего	0,00	5 322,14	5 322,14	0,00	0,00	0,00	5 322,14
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.19.	Строительство внутриквартального водопровода Д-200 мм по ул. 10 лет Октября,20-24	всего	0,00	420,04	420,04	420,04	0,00	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		420,04	420,04	420,04			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.20.	Строительство камеры на врезке водопровода в Д-1200 мм БАМ ул.Воткинское шоссе,204а	всего	151,50	498,60	650,10	650,10	0,00	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе	151,50	498,60	650,10	650,10			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.21.	Строительство камеры на врезке водопровода Д-500 в Д-1200 мм ул.Холмогорова-ул.Пушкинская	всего	151,50	498,60	650,10	650,10	0,00	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе	151,50	498,60	650,10	650,10			
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.22.	Строительство участка водопровода по ул.Ракетной в Первомайском районе	всего	665,04	22 463,12	23 128,16	0,00	14 000,00	9 128,16	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе			0,00				
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *	665,04	22 463,12	23 128,16		14 000,00	9 128,20	

N	Наименование мероприятия, адрес объекта (ВОДОСНАБЖЕНИЕ)	источники финансирования	Стоимость ПИР, тыс.руб.(без НДС)	Стоимость СМР, тыс.руб. (без НДС)	Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС)	Объем капитальных вложений, тыс. руб. (без НДС)			
						2014	2015	2016	2017
2.23.	Санация водопровода Д=1200мм по ул.Пушкинской от ул.Сакко и Ванцетти до ул.Холмогорова	всего	0,00	5 992,55	5 992,55	0,00	5 992,55	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		5 992,55	5 992,55		5 992,55		
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.24.	Строительство участка кольцевого водопровода Д=200 мм от ввода в здание по Воткинскому шоссе, 204а до кол. 14Б24 на водопроводе Д-1200мм	всего	0,00	1 139,78	1 139,78	0,00	1 139,78	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		1 139,78	1 139,78		1 139,783		
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.25.	Строительство нового ввода водопровода к жилому дому № 58 по ул. Нагорная	всего	0,00	474,05	474,05	0,00	474,05	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		474,05	474,05		474,049		
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.26.	Строительство перемычки водопровода от жилого дома 51 до жилого дома 47 по ул. Демократическая	всего	0,00	1 234,86	1 234,86	0,00	1 234,86	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		1 234,86	1 234,86		1 234,859		
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
2.27.	Строительство водопровода Д-150мм для обеспечения надежного пожаротушения школы №26 в пос. Вараксино	всего	0,00	2 076,76	2 076,76	0,00	2 076,76	0,00	0,00
		амортизация, учтенная в тарифе		2 076,76	2 076,76		2 076,76		
		республиканский бюджет*			0,00				
		городской бюджет *			0,00				
ПО ПРОГРАММЕ		всего	15 678,70	309 137,06	324 815,76	56 130,55	24 918,00	105 131,51	138 635,70
		амортизация, учтенная в тарифе	10 117,54	107 418,46	117 536,00	30 000,00	10 918,00	38 309,00	38 309,00
		республиканский бюджет*	3 547,54	138 705,70	142 253,24	26 000,00	0,00	57 694,35	58 558,89
		городской бюджет *	2 013,62	63 012,90	65 026,52	130,55	14 000,00	9 128,16	41 767,81

Примечание: * - объемы финансирования указаны с НДС

Ожидаемый результат от реализации мероприятий и объем инвестиций

Таблица №12

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников ЦС ХВС в распределительную водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,35	0,37	1,49	0,54	0,54
	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	шт.	64	69	35	100	100
	общее количество отобранных проб	шт.	18 446	18 476	2 350	18 521	18 471
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	12,15	8,23		8,14	8,14
	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	шт.	551	352		350	350
	общее количество отобранных проб	шт.	4 534	4 279		4 300	4 300
II	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	5,02	4,77	4,87	4,75	4,75
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором ХВС или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС	ед.	4 793	4 615	4 712	4 600	4 600
	протяженность водопроводной сети	км	955,696	968,167	968,167	968,167	968,167
III	Показатели энергетической эффективности						

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм	2013	14	2015	2016	2017
3.1.	Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,25	15,50	15,24	15,20	15,20
	объем потерь воды в ЦС ХВС при ее транспортировке	тыс.куб. м	10 409,3	10 419,2	10 377,4	10 071,0	10 071,0
	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб. м	68 273,1	67 226,4	68 077,4	66 271,0	66 271,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,07	0,94	0,94	0,94	0,95
	общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	тыс.кВтч	73 121,25	63 031,82	63 822,84	62 495,74	62 630,40
	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс.куб. м	68 273,07	67 226,38	68 077,4	66 271,0	66 271,0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,06	0,04		0,04	0,03
	общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (при транспортировке)	тыс.кВтч	3 812,21	2 486,35		2 451,02	2 316,35
	общий объем транспортируемой питьевой воды	тыс.куб. м	68 273,08	67 226,4		66 271,0	66 271,0
	Общий объем инвестиций	тыс.руб.		56130,55	24918,0	105131,51	138635,7

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм	2013	2014	2015	2016	2017
I.	Показатели качества питьевой воды						
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов ЦС ХВС в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,35	0,37	1,49	0,54	0,54
	количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	шт.	64	69	35	100	100
	общее количество отобранных проб	шт.	18 446	18 476	2 350	18 521	18 471
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	12,15	8,23		8,14	8,14
	количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям	шт.	551	352		350	350
	общее количество отобранных проб	шт.	4 534	4 279		4 300	4 300
II	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения						
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	5,02	4,77	4,87	4,75	4,75

№ п/п	Наименование показателя	ед. изм	2013	2014	2015	2016	2017
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором ХВС или договором транспортировки холодной воды местах исполнения обязательств организации, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах ЦС ХВС	ед.	4 793	4 615	4 712	4 600	4 600
	протяженность водопроводной сети	км	955,696	968,167	968,167	968,167	968,167
III	Показатели энергетической эффективности						
3.1.	Доля потерь воды в ЦС ВС при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть	%	15,25	15,50	15,24	15,20	15,20
	объем потерь воды в ЦС ХВС при ее транспортировке	тыс.куб. м	10 409,3	10 419,2	10 377,4	10 071,0	10 071,0
	общий объем воды, поданной в водопроводную сеть	тыс.куб. м	68 273,1	67 226,4	68 077,4	66 271,0	66 271,0
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	1,07	0,94	0,94	0,94	0,95
	общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе	тыс.кВтч	73 121,25	63 031,82	63 822,84	62 495,74	62 630,40
	общий объем питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка	тыс.куб. м	68 273,07	67 226,38	68 077,4	66 271,0	66 271,0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/ куб.м	0,06	0,04		0,04	0,03
	общее количество электроэнергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе (при транспортировке)	тыс.кВтч	3 812,21	2 486,35		2 451,02	2 316,35
	общий объем транспортируемой питьевой воды	тыс.куб. м	68 273,08	67 226,4		66 271,0	66 271,0