




Б
л.20



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
		Расход материала по узлу "А"			
а		Лист AISI-316Т 5х1000х2000	1	80.0	Лист нерж. -5х700х1550
б	ГОСТ 15589-70	Болт оцинкованный М12-6дх220	3		
в	ГОСТ 11371-78	Шайба 12.01.08	3		
г	ГОСТ 5915-70	Гайка М12-6Н.6	3		
		Опора Оп-1	1	5.9	
д		Труба $\frac{89 \times 4 \text{ L}=334 \text{ ГОСТ } 10704-91}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88}$	1	2.8	
ж		Лист $\frac{6 \times 150 \times 330 \text{ ГОСТ } 19903-74}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88*}$	1	2.3	
и		Лист $\frac{6 \times 80 \times 110 \text{ ГОСТ } 19903-74}{\text{С245 ГОСТ } 27772-88*}$	2	0.4	

1. Ведомость чертежей и общие указания см. листы 1-2.
2. Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42, Э-42А по ГОСТ 9467-75, сварку арматурных изделий - по ГОСТ 14098-2014.
3. Опора Оп-1 замаркирована на листе 20.
4. Таблицу сварных швов см. лист 17.
5. Размеры со знаком "*" уточнить по месту.

						16 - 56 - АС 1				
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства "				
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата					
						Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов
								Р	21	
ГИП		Гоголев				Узлы А-Б к листу 20		МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.		Яковлева								
Разраб.		Маратканова								