



Инв.№	Подпись и дата	Взам. инв.№
подл.		



Спецификация элементов

Марка, поз.	Наименование	Кол.	Масса 1 дет., кг	Масса изделия
1	Швеллер №5П 08х18Н L=0,648м ГОСТ 8240-97	2	2,75	2,75
2	Уголок 20х20х3 08х18Н10 L=0,42м ГОСТ 8509-93	2	0,396	0,792
3	Сталь круглая Ø8мм 08х18Н10 L=0,680м ГОСТ 2591-71	19	0,269	3,228



Прутья (поз.3) приварить к раме из уголков (поз.2)

Вид "А"

Вид "Б"

Вид "Б"

						16-56-ТХ.Н1				
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства".				
Изм.	Кол.	Лист	Индок	Подпись	Дата					
						Технологические решения		Стадия	Лист	Листов
								Р	-	1
ГИП		Гоголев				Решетка-заслонка Общий вид		МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.		Яковлева								
Проектир.		Кузнецова								