



Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№

Полотно ворот В1 (левое)



1. Общие указания см.листы 1-2
2. Таблицу сварных швов см. л. 14
3. Примечания к данному листу см.л. 11

2-2 (л.11)



Спецификация элементов ворот В1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Приме- чание
Обрамление проема					
1		Уголок 75х6 L=4220 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88*	4	29.1	
2		Уголок 75х6 L=1350 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88*	1	9.3	
3		Лист 4х50-В-2L=370 ГОСТ103-2006 С245 ГОСТ 27772-88*	16	0.6	
4	ГОСТ 5781-82*	Арматура ф6 АIII (А400) L=350	24	0.08	приварить к поз 1
5		Уголок 40х4 L=4220 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88*	2	10.2	
Полотно ворот левое В-1					
6		С 10П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* L=4190	1	36.0	
7		С 10П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* L=3730	1	32.1	
8		С 10П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* L=650	2	5.6	
9		С 10П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* L=200	1	1.7	
10		С 10П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* L=260	3	2.2	
11		С 10П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* L=110	4	0.9	
12		С 10П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* L=620	7	1.5	
13		С 10П ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* L=4170	2	30.9	
14	лист 14	Шарнир Ш-1	4	1.6	
16	лист 14	Ручка Р-1	1	0.6	
16	лист 14	Фиксатор Ф-1	1	2.9	
Материалы					
	ГОСТ 15588-86	Пенополистирол ПСБ-С-25 δ=80 мм			2.11 м3

						16 - 56 - АС 1			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"			
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист
ГИП						Гоголев		Р	12
						Полотно ворот В1 (левое). Сечение 2-2		МУП г.Ижевска "Ижводоканал"	
Рук.гр.						Яковлева			
Разраб.						Маратканова			