


Инв.№ подл.	Инв.№
Подпись и дата	Взам. инв.№



- Ведомость чертежей и общие указания см. листы 1-3
- Данный лист см. совместно с листами 6,7
- Армирование облицовочного слоя кладки выполнить сетками поз.Са-1 по всему периметру наружных стен внахлестку. Шаг сеток по высоте 600 мм, длина нахлестки 200 мм.
- В углах и в пересечении стен установить сетки (поз.Са-2,Са-3). Шаг сеток по высоте по высоте принять 600мм
- Металлические элементы, соприкасающиеся с утеплителем должны быть с антикоррозионным покрытием, либо оцинкованы или хромированы.
- На подготовленную поверхность кирпичных стен выполнить крепление утеплителя из экструдированного пенополистирола толщиной 50мм.
- Клей Пеноплэкс FASTFIX® наносит на теплоизоляционную плиту равномерными полосками параллельно краям (1-2 см от края) и одну полоску – по центральной линии параллельно наиболее длинной стороне .
- После нанесения Пеноплэкс® FASTFIX® на изоляционную панель следует подождать около 2-3 минут, а затем прижать панель к стене. Уровень поверхности прикрепленных к стене пенополистирольных панелей можно откорректировать в течение первых 5 минут.
- Для повышения адгезии допускается увлажнение основания . В холодное время года перед началом работ баллон необходимо согреть в теплой воде или при комнатной температуре. Температура воды или комнаты не должна превышать 30°С.
- Дополнительно утеплитель крепить к основным стенам с помощью тарельчатых дюбелей
Количество стержней на одну плиту 4 - 5 шт.
- Для вентиляции утеплителя в уровне обреза фундаменioв и балок покрытия предусмотреть устройство открытых вертикальных швов с шагом по длине стены 1000 мм.
- По контуру дверных проемов и ворот выполнить обрамление из негорючего негорючего материала /ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д/ размером не менее 150 мм,
- При строительстве в зимнее время с использованием растворов с противоморозными добавками запрещается применять элементы с покрытием из цинка и хрома.
- Расход материала на утепление и армирование стен см. лист 16.

						16 - 56 - АС			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства "			
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Гоголев						Р	15	
Рук.гр.	Яковлева					Узлы А-Б	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Разраб.	Маратканова								