



Кладочный план на отм. 0.000



1. Узлы крепления кирпичных перегородок замаркированы по серии 1.431.6–28 вып.1. Расход материалов по узлам см.лист 8.
2. Над проемами в кирпичных стенах заложить сборные железобетонные перемычки (в проеме ворот установить крепление для монорельса см. раздел АС1) .
3. Над отверстиями в стенах шириной 250 мм и более устанавливать рядовые перемычки из отборного целого кирпича на растворе М50, под нижний ряд кирпича в слой раствора укладывать арматурную сетку из стержней ф6 А I с заделкой по 250мм в обе стороны (см.листы 19,19.1).
4. Крепление дверных коробок, металлических решеток осуществить анкерами в предварительно просверленные отверстия в швах стен. (6 шт – внутренняя дверь, 6шт – наружная дверь, 4шт – на решетку).
5. Раму ворот закрепить в теле кирпичной кладки, путем заделки “усов” см. раздел АС1.
6. Схему расположения элементов лестниц и ограждений см. раздел АС1.
7. По периметру здания выполнить отмостку шириной 1000мм по узлу I лист 15.
8. Ведомость отделки и экспликацию полов, помещений см. листы 8, 11, 12.
9. Схему расположения отверстий и закладных деталей в стенах см. листы 18–19.
10. Схему расположения технологических отверстий в перекрытии на отм .0.000 см.раздел КЖ.
11. Расход материала на утепление и армирование стен см.лист 15.
12. В перегородке сан.узла выполнить нишу 400х400, зашить листом ЦСП $\delta=10\text{мм}$ (поз.а) в каркасе из уголка 25х3 (поз.в), уголок крепить анкерами из арматуры $\phi 8\text{A1}$ (поз.з) с шагом 200мм, лист ППЭ–Р $\delta=10\text{мм}$ (поз.б) приклеить к листу ЦСП (поз.а). Расход материала по узлу 1: лист ЦСП – 0.16м^2 ; лист ППЭ–Р– 0.16м^2 ; арматура $\phi 8\text{A1}$ – 0.3кг ; уголок 25х3– 1.8кг .



						16 – 56 – АС		
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"		
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата			
						Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист
							Р	6
ГИП		Гоголев				Кладочный план на отм.0.000.	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"	
Рук.гр.		Яковлева						
Разраб.		Маратканова						