



Схема расположения отверстий и закладных деталей
на отм. +2.800



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ :



1. Ведомость чертежей и общие указания см.листы 1-3.
2. Выполнить обрамление отверстия (поз.3) по периметру L50x5 по узлу 1 на листе 19.1
3. Над отверстиями шириной 250мм и более выполнить установку рядовых перемычек из отборного целого кирпича на растворе М 50 и установить под нижний ряд кирпича в слой раствора арматуру ф6А I с заделкой в кладку по 250мм в каждую сторону (перемычка Пр-1 см.лист 19.1)

Ведомость отверстий

Обозначение отверстия	Размер отверстия вхх, мм	Отметка низа отверстия (ось)	Примечание
1	250х250	в перекрытии на отм. +2.800	ОВ
2	450х250	в перекрытии на отм. +2.800	ОВ
3	550х300	+4.600	ОВ
4	250х250	+4.600	ОВ
5	250х150	+4.100	ОВ
6	300х800	+3.050	ОВ
7	φ70	(+5.000)	ЭМ
8	φ95	+2.800(в перекрытии)	ЭМ

						16 - 56 - АС			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства "			
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
							Р	19	
ГИП	Гоголев								
Рук.гр.	Яковлева					Схема расположения отверстий и закладных деталей на отм.+2.800	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Разраб.	Маратканова								

Инв.№	подл.
Взам.	инв.№
Подпись и дата	