

Строительство КНС для объекта: «МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул.Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства»

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 11
(локальная смета)

на Силовое оборудование КНС
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 999575 руб.
монтажных работ _____ 373563 руб.
оборудования _____ 626012 руб.
Средства на оплату труда _____ 43981 руб.
Сметная трудоемкость _____ 295,58 чел.час
Трудозатраты механизаторов _____ 3,85 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Силовое электрооборудование																
1	ТЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм <i>(Районный к-т 15%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (489 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (315 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	558,62	37,12	93,18	4,59	559	37	93	5	3,49	3,49	0,33	0,33
2	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм <i>(Районный к-т 15%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (303 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	271,69	24,68	31,55	1,39	272	25	32	1	2,32	2,32	0,1	0,1
3	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм <i>(Районный к-т 15%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (303 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	271,69	24,68	31,55	1,39	272	25	32	1	2,32	2,32	0,1	0,1
4	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм <i>(Районный к-т 15%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (326 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (210 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	71,08	25,21	41,66	3,24	71	25	42	3	2,37	2,37	0,29	0,29
5	ТЕРм08-03-532-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 <i>(Районный к-т 15%)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (1072 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (690 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	5 1+3+1	94,05	18,38	1,2		470	92	6		1,8	9		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРм08-03-524-01 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками «предохранитель-выключатель», или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток: до 100 А (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (698 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (450 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	222,1	29,79	4,22	0,14	444	60	8		2,8	5,6	0,01	0,02
7	ТЕРм08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (303 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	271,69	24,68	31,55	1,39	272	25	32	1	2,32	2,32	0,1	0,1
8	ТЕРм08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (303 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	271,69	24,68	31,55	1,39	272	25	32	1	2,32	2,32	0,1	0,1
9	ТЕРм08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (303 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	271,69	24,68	31,55	1,39	272	25	32	1	2,32	2,32	0,1	0,1
10	ТЕРм08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (303 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	271,69	24,68	31,55	1,39	272	25	32	1	2,32	2,32	0,1	0,1
Кабельные изделия																
11	ТЕРм08-02-402-01 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Кабель двух-четырёхжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (7894 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (5084 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	5,42 $((25+35+100+60+60+130+180+20+45+15+25+6+10+15+6+10+40+10+10+20)+ (10+90+120+20+35+5)) / 100$	229,7	123,59	46,85	1,39	1245	670	254	8	12,24	66,34	0,1	0,54
12	ТЕРм08-02-472-10 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (1886 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1215 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,5 50 / 100	516,16	324,71	28,18	0,41	258	162	14		32,16	16,08	0,03	0,02
Электромонтажные устройства и изделия																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (431 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (278 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,1 10 / 100	477,77	367,63	13,06	0,41	48	37	1		34,56	3,46	0,03	
14	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (198 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (127 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,05 5 / 100	445,74	336,15	13,06	0,41	22	17	1		31,6	1,58	0,03	
15	ТЕРм08-03-641-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Коробка клеммная, количество зажимов: до 24х24 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (2318 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (1492 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	1429,57	198,77	1,13		1430	199	1		20,9	20,9		
16	ТЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (163 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (105 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 т	0,026227 (2,28/3*32+1,43/3*4)/1000	1051,82	545,24	401,8	17,37	28	14	11		54	1,42	1,25	0,03
17	ТЕРм08-02-152-04 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса: до 1,6 кг (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (606 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (390 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,22 22 / 100	468,72	234,63	156,13	0,14	103	52	34		22,72	5	0,01	
18	ТЕРм10-08-002-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (677 руб.): 80%*0.85 от ФОТ СП (478 руб.): 60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	19,44	17,35	0,26		78	69	1		1,68	6,72		
Электроосветительные приборы																
19	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (954 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (615 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,11 (3+6+1+1) / 100	976,56	748,88	49,65	2,78	107	82	5		70,4	7,74	0,2	0,02
Провода, проложенные в трубах																
20	ТЕРм08-02-413-02 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Провод, количество проводов в резинокбитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (535 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (345 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м трубок	0,2 20 / 100	353,18	226,98	64,54	3,61	71	45	13	1	22,48	4,5	0,26	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕРм08-02-413-05 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм ² (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (9502 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (6119 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м трубок	2,2 (10*90+120) / 100	581,24	362,69	143,98	8,06	1279	798	317	18	35,92	79,02	0,58	1,28
22	ТЕРм08-02-413-05 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 3, сечение провода до 35 мм ² (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (1513 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (974 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м трубок	0,35 35 / 100	581,24	362,69	143,98	8,06	203	127	50	3	35,92	12,57	0,58	0,2
23	ТЕРм08-02-413-02 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм ² (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (128 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (83 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м трубок	0,05 5 / 100	353,18	226,98	64,54	3,61	18	11	3		22,48	1,12	0,26	0,01
АСКУЭ																
24	ТЕРм08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (303 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (195 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	271,69	24,68	31,55	1,39	272	25	32	1	2,32	2,32	0,1	0,1
25	ТЕРм08-03-574-01 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (82 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (53 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 жил	0,04 4 / 100	292,19	178,71	2,48	0,14	12	7			16,8	0,67	0,01	
26	ТЕРм08-02-413-02 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 16 мм ² (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (1339 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (862 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м трубок	0,5 50 / 100	353,18	226,98	64,54	3,61	177	113	32	2	22,48	11,24	0,26	0,13
27	ТЕРм08-02-412-01 <i>Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого однопровитного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм ² (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 прил 10 п.77 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,46; ЗПМ=14,42; МАТ=4,45 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (163 руб.): 95%*0.85 от ФОТ СП (105 руб.): 65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,3 30 / 100	65,74	45,33	2,48	0,14	20	14	1		4,49	1,35	0,01	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									8547	2806	1111	47		276,41		3,62
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									68618	40463	7551	678		276,41		3,62
Накладные расходы									33095							
Сметная прибыль									21354							
Итого по разделу 1 Силовое электрооборудование									123067					276,41		3,62
Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)									120875					269,69		3,62
Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11)									2192					6,72		
Итого									123067					276,41		3,62
В том числе:																
Материалы									20604							
Машины и механизмы									7551							
ФОТ									41141							
Накладные расходы									33095							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сметная прибыль									21354							
Итого по разделу 1 Силовое электрооборудование									123067					276,41		3,62
Раздел 2. Заземление																
28	ТЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 05.05.15 №337/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 прил.10 п.102 10/2016 ОЗП=14,42; ЭМ-ЗПМ=6,22; ЗПМ=14,42; МАТ=5,99 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо №3757-КК/08 от 21.02.11): НР (2293 руб.); 95%*0,85 от ФОТ СП (1477 руб.); 65%*0,8 от ФОТ	100 м	0,9 90 / 100	412,02	215,06	91,39	3,47	371	194	82	3	21,3	19,17	0,25	0,23
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									371	194	82	3	19,17			0,23
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах									3901	2797	535	43	19,17			0,23
Накладные расходы									2293							
Сметная прибыль									1477							
Итого по разделу 2 Заземление									7671					19,17		0,23
Раздел 3. Оборудование																
29	О прайс	Шкаф ВРУ с АВР в компл. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование	компл.	1	487685,25 558700/1,18*1,0 12*1,0178				487685							
30	О прайс	Шкаф управления АСКУЭ в компл. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Оборудование	компл.	1	138326,99 149620/1,18*1,0 12*1,078				138327							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.									626012							
Итого по разделу 3 Оборудование									626012							
Раздел 4. Материалы в текущих ценах																
31	прайс	Настенный распределительный модульный щит с дверцей на 24 модуля IP65 серий 420х314х143 в составе (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	компл.	1	8991,53 (3450+2780+30 9+3*231+2*297 +1034+1750)/1,18				8992							
32	прайс	Настенный распределительный модульный щит с дверцей на 12 модуля IP65 серий 263х314х143 в составе (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	компл.	1	6779,66 (1742+498+4*8 20+1530+1750)/1,18				6780							
33	прайс	Настенный сварной шкаф ШУВв-1 400х300х200 в составе (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	компл.	1	9276,27 (3666+2*575+2 00+690+252+58 1+332+150+150 +150+160+400)/1,18				9276							
34	прайс	Настенный сварной шкаф ШУВв-2 300х250х150 в составе (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	компл.	1	5224,58 (2900+200+200 +690+252+581+ 332+150+150+1 50+160+400)/1,18				5225							
35	прайс	Настенный сварной шкаф ШУВв-3 300х250х150 в составе (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	компл.	1	6432,2 (2900+679+200 +690+252+581+ 332+150+150+1 50+160+400+2*325)/1,18				6432							
36	прайс	Настенный сварной шкаф ШУПв 500х400х250 в составе (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	компл.	1	31406,78 (8600+456+200 +200+690+252+ 1010+167+581+ 581+2*332+2*1 150+2*150+150 +160+264+123+ 60+3*1190+825 7+469+3*1187)/1,18				31407							
37	прайс	Ящик управления однофидерный реверсивный Я5410-2074 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	1	4665,25 5505/1,18				4665							
38	прайс	Корпус управления на 3 места, кнопка управления "Пуск" зеленая - 2шт, кнопка управления "Стоп" красная (1 шт) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	1	2598,31 (1200+2*608+6 50)/1,18				2598							
39	прайс	Пост управления на 2 кнопки ПКУ 15-21.121-54У2 в составе (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	3	1022,88 1207/1,18				3069							
40	прайс	Корпус управления на 2 места кнопки, кнопка управления "Пуск" зеленая - 1шт, кнопка управления "Стоп" красная (1 шт) (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	1	1085,59 1281/1,18				1086							
41	прайс	Ящик силовой предохранительный с рубильником ЯБПВУ-100А-IP54 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	2	2155,93 2544/1,18				4312							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	прайс	кабель ввгнг-LS-0.66 5*6 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	25	177,97 210,00/1,18				4449							
43	прайс	кабель ввгнг-LS-0.66 5*4 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	35	133,9 158,00/1,18				4687							
44	прайс	кабель ввгнг-LS-0.66 5*2,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	100	79,66 94,00/1,18				7966							
45	прайс	кабель ввгнг-LS-0.66 5*1,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	60	50,85 60,00/1,18				3051							
46	прайс	кабель ввгнг-LS-0.66 4*2,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	60	63,56 75,00/1,18				3814							
47	прайс	кабель ввгнг-LS-0.66 3*2,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	130	38,14 45,00/1,18				4958							
48	прайс	кабель ввгнг-LS-0.66 3*1,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	180	33,9 40,00/1,18				6102							
49	прайс	кабель ввгнг-LS-0.66 2*1,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	20	15,25 18,00/1,18				305							
50	прайс	кабель ввгнг-LS-0.66 4*2,5 с многопроволочными жилами (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	45	60,17 71,00/1,18				2708							
51	прайс	кабель кввгнг-LS-0.66 19х1,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	15	196,61 232,00/1,18				2949							
52	прайс	кабель кввгнг-LS-0.66 10х1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	25	93,22 110,00/1,18				2331							
53	прайс	кабель кввгнг-LS-0.66 7х1,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	5	85,59 101,00/1,18				428							
54	прайс	кабель кввгнг-LS-0.66 5х1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	10	46,61 55,00/1,18				466							
55	прайс	кабель кввгнг-LS-0.66 4х1,0 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	15	38,14 45,00/1,18				572							
56	прайс	кабель кввгнг-LS-0.66 7х1,5 с многопроволочными жилами (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	6	148,31 175,00/1,18				890							
57	прайс	кабель ВВГЭнг-FRLS-0.66 3х2,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	10	68,64 81,00/1,18				686							
58	прайс	кабель КСВВнг-FRLS-0.25 2х0,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	40	4,24 5,00/1,18				170							
59	прайс	кабель КСВВнг-FRLS-0.25 4х1 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	10	21,19 25,00/1,18				212							
60	прайс	кабель КСВВЭнг-FRLS-0.25 2х0,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	10	29,66 35,00/1,18				297							
61	прайс	кабель кг-0.38 4*2,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	20	73,73 87,00/1,18				1475							
62	прайс	кабель ПВ-3-0,45 1х6 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	50	54,24 64,00/1,18				2712							
63	прайс	Розетка Quteo IP44 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	10	258,47 305,00/1,18				2585							
64	прайс	Выключатель одноклавишный (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	5	228,81 270,00/1,18				1144							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	прайс	коробка клемная на 20 зажимов У615 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	1	2033,9 2400,00/1,18				2034							
66	прайс	коробка распаячная Тусо 100х100х50 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	12	59,32 70,00/1,18				712							
67	прайс	Лоток неперфорированный 80х2000х200 в комплекте (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	16	1525,42 1800,00/1,18				24407							
68	прайс	Лоток неперфорированный 80х2000х80 в комплекте (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	2	593,22 700,00/1,18				1186							
69	прайс	консоль монолитная ML (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	20	188,98 223,00/1,18				3780							
70	прайс	консоль усиленная ML (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	2	627,12 740,00/1,18				1254							
71	прайс	Оповещатель световой Сфера-премиум (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	4	385,59 455/1,18				1542							
72	прайс	Светильник светодиодный 10 Вт, 1012 лм, 5000 К, IP66, 56х125х152 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	3	2779,66 3280/1,18				8339							
73	прайс	Светильник светодиодный 14 Вт, 1452 лм, 5000 К, IP54, 110х283х83 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	6	5222,03 6162,00/1,18				31332							
74	прайс	Светильник светодиодный 15 Вт, 1507 лм, 5000 К, IP54, 56,5х538х47,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	1	5011,02 5913,00/1,18				5011							
75	прайс	Светильник светодиодный 15 Вт, 1507 лм, 5000 К, IP54, 56,5х538х47,5 с блоком аварийного питания (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	шт	1	6655,08 7853/1,18				6655							
76	прайс	Гофра д.16мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	20	5,93 7,00/1,18				119							
77	прайс	Гофра д.20 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	120	7,63 9,00/1,18				916							
78	прайс	Гофра д.25 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	90	12,71 15,00/1,18				1144							
79	прайс	Гофра д.32 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	10	21,19 25,00/1,18				212							
80		Гибкая армированная труба из ПВХ д. 20 мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	35	7,63 9,00/1,18				267							
81		Гибкая армированная труба из ПВХ д.14мм2 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	5	5,93 7,00/1,18				30							
82	прайс	ПВС 3х2,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	50	55,08 65,00/1,18				2754							
83	прайс	кабель 2*2*0,5 (Районный к-т 15%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Материалы для монтажных работ	м	30	21,19 25,00/1,18				636							
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.										231129						
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам										242825						
Итого по разделу 4 Материалы в текущих ценах										242825						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.										866059	3000	1193	50	295,58		3,85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										877755	3000	1193	50	295,58		3,85
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах										941356	43260	8086	721	295,58		3,85
Накладные расходы										35388						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									22831							
									999575					295,58		3,85
									373563					295,58		3,85
									626012							
									999575					295,58		3,85
									263998							
									8086							
									43981							
									626012							
									35388							
									22831							
									373563							
									999575							
									999575					295,58		3,85

Составил: _____ Тугбаева Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)