

План щебеночного основания





Схема дренажной системы



1. Ведомость чертежей и основные примечания см.л.1,2
2. Фракцию щебня принять не ниже 50 мм. Расход щебня – 36 м3
Щебень уплотнять послойно по 200 мм тяжелыми трамбовками.
3. Трубу уложить с уклоном 1 см. на 1 п.м. Расход перфорированной трубы Ф100 – 37 п.м.
4. Воду из прямка выкачивать насосом.

						16-56-КЖ			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул.М.Горького и ул.Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	Канализационная насосная станция	стадия	лист	листов
ГИП	Гоголев						Р	6	
Рук.гр.	Яковлева					План щебеночного основания. Схема дренажной системы.	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Разраб.	Карпов								