План на отм. -3,900



Экспликация оборудования

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
1	ООО "КСБ"	Погружной электронасос Amarex KRTF 80-252/74UEG-S	3	162,0	1 рабочий 2 резервных
		с характеристиками Q=96,40м³/ч; H=13,64м; N=6,56кВт			
1.1	"ВИВ"	Дробилка Muffin Monster 30005-0012-DI Q=111м³/час	2	281,0	1 рабочая 1 на складе
		с эл. двигателем N=3,7кВт, U=400В, F=50Гц в комплекте:			
		со шкафом управления GA1-D009-IS/PTC-380-5-007,5,IP68;			
		с рамой крепления			
1.2	"ORBINOX"	Шиберный затвор EX-01-300-ISO-E ф250 Ру=10МПа	2		1 рабочий 1 на складе
		с электроприводом SA07.6			
1.3	31ч718бр	Задвижка с гидроприводом ф300 Ру=10МПа	1	220,0	
1.4	Т 050-511	Таль электрическая передвижная г/п 0,5т Н=6,30м	1	160,0	
		с противоположным расположением двигателя			
28	Т 050-521	Таль электрическая передвижная г/п 0,5т Н=12,50м	1	170,0	

Взам. инв.N

Подпись и дата

Инв.N подл.

1. Данный лист читать совместно с листами 1-3, 5-8.

Изм.	Кол.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Гоголев			
Рук.гр.		Яковлева			
Проектир.		Кузнецова			

16-56-ТХ

Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М.Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г. Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства".

Технологические решения	Стадия	Лист	Листов
	Р	4	
План на отм. -3,900	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		

Формат А3