





Лестничный марш Лм-1



Лестничный марш Лм-2



Спецификация элементов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. | Масса ед., кг | Приме- чание |
|-------|---------------|--|------|------------------|-----------------|
| | | Лестничный марш Лм-1 | | 40.8 | |
| Ст-1 | лист 34 | Ступень Ст-1 | 2 | 8.6 | |
| 1 | | Швеллер 12 L=940 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* | 2 | 9.8 | |
| 2 | | Лист 8x90x210 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 27772-88* | 2 | 1.2 | |
| 3 | | Лист 4x100x110 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 27772-88* | 4 | 0.4 | |
| БСР-1 | ГОСТ 28778-90 | Болт БСР 12X110 ЧЗ | 2 | | см.п.п.6 |
| | | Лестничный марш Лм-2 | | 25.0 | |
| 4 | | Швеллер 12 L=670 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88* | 2 | 7.0 | |
| 2 | | Лист 8x90x210 ГОСТ 19903-74* С245 ГОСТ 27772-88* | 2 | 1.2 | |
| Ст-1 | лист 34 | Ступень Ст-1 | 1 | 8.6 | |
| БСР-1 | ГОСТ 28778-90 | Болт БСР 12X110 ЧЗ | 2 | | см.п.п.6 |
| | | Болт М12-6gx45 ГОСТ 7798-70 | 8 | | общий расход |
| | | Шайба А12.01.08кп.016 ГОСТ 11371-78* | 16 | | |
| | | Гайка М12 - 6Н.5(S 18) ГОСТ 5915-70* | 8 | | |

- Ведомость чертежей и общие указания см. листы 1-3
- Указания по сварке см.лист 33.
- Для защиты наружной поверхности металлоконструкций принять окраску эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) за 2 раза по слою грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*). Цвет эмали принять - серый.
- Лестничные марши Лм-1-Лм-2 замаркированы на листе 31.
- Таблицу сварных швов см.лист 30.
- Размеры со знаком "*" уточнить по месту.
- Для закрепления БСР в несущей конструкции сверлят отверстия глубиной, обеспечивающей выступление резьбового конца болта, достаточной для закрепления конструкции, и диаметром, превышающем не более чем на 2мм диаметр заклинивающего элемента.

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|---------|-------|---------|------|--|--|--------------------------------|------|
| | | | | | | 16 - 56 - АС | | | |
| | | | | | | Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства" | | | |
| Изм | Нуч | Лист | № док | Подпись | Дата | | | | |
| | | | | | | Архитектурно-строительные решения | | Стадия | Лист |
| ГИП | | Гоголев | | | | | | Р | 32 |
| Рук.гр. | Яковлева | | | | | Лестничные марши Лм-1-Лм-2 | | МУП г.Ижевска "Ижводоканал" | |
| Разраб. | Маратканова | | | | | | | | |

| | |
|----------------|--|
| Взам. инв.№ | |
| Подпись и дата | |
| Инв.№ подл. | |