




Ограждение ОГп-2



Ступень Ст-1



а - а



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед.,кг	Примечание
		Ограждение ОГп-2		26.3	
1		Труба 40x40x2,0 ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-88* L=1.6м	-	3.7	
2		Труба 40x40x2,0 L=1050 ГОСТ 8639-82 С245 ГОСТ 27772-88*	4	2.5	
3		Полоса 4x40x1530 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88	1	1.9	
4		Полоса 4x150x1530 ГОСТ 19903-74 С245 ГОСТ 27772-88	1	7.2	
5		Цепь 10x30 ГОСТ30188-97 L=1.5п.м	1	3.3	
6		Труба ф40x2,0x30 ГОСТ 10704-91 С245 ГОСТ 27772-88*	2	0.1	
		Ступень Ст-1		8.6	
а		Уголок 50x5 L=250 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88*	2	0.9	
б		Лист ПВ1 406x250x775 ТУ 36.26.11-5-89 В-СтЗсп ГОСТ 380-2005	1	3.0	
в	ГОСТ 5781-82	Стержень ф20 А-І(А240) L=785	2	1.9	

- Ведомость чертежей и общие указания см. листы 1-3.
- Сварку металлических конструкций производить по ГОСТ 5264-80* электродами типа Э-42, Э-42А по ГОСТ 9467-75*. Катет шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
- Металлические конструкции окрасить эмалью ПФ-115 (ГОСТ 6465-76*) за 2 раза по слою грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 25129-82*) Цвет эмали - серый
- Ограждение ОГп-2 замаркировано на листе 32. Ступень Ст-1 замаркирована на листе 32.
- Таблицу сварных швов см.лист 30.

Взам. инв.Н	
Подпись и дата	
Инв.Н подл.	

						16 - 56 - АС				
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства "				
Изм	Нуч	Лист	N док	Подпись	Дата			Стадия	Лист	Листов
						Архитектурно-строительные решения		Р	34	
ГИП		Гоголев								
						Ограждения ОГп-2. Ступень Ст-1		МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.		Яковлева								
Разраб.		Маратканова								