


Детали крепления монорельса



Спецификация элементов

Марка изделия	Поз.	Наименование	Кол.	Масса 1дет., кг	Масса изделия
М-1	1	Л 63х5 ГОСТ 8509-93	2	1,4	26,9
	2	С245 ГОСТ 27772-88* L=300	4	0,7	
	3	φ16 АІ (А240) L=420	2	2,8	
	4	- 8х130 ГОСТ103-2006	1	1,9	
	5	С245 ГОСТ27772-88* L=340	1	6,3	
	6	- 8х128 ГОСТ103-2006	1	7,5	
		С245 ГОСТ27772-88* L=320	8		
		Болт М12х1,25-6gx70.58(S17)ГОСТ 7798-70	8		
		Гайка М12х1,25-6Н.5(S17)ГОСТ 5915-70*	8		
		Шайба 12.04.СмЗкп.019 ГОСТ18123-82*	16		

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
1	
4	
5	
6	

1. Ведомость чертежей и общие указания см. листы 1-2.
2. Сварку производить ручной электро-дуговой сваркой электродами Э-42, Э-42А ГОСТ 9467-75*
3. Элементы изготавливать в соответствии с ГОСТ 26429-86 п.5, СТО 02494680-0051-2006.

						16 - 56 - АС 1				
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства"				
Изм	Нуч	Лист	Н док	Подпись	Дата	Архитектурно-строительные решения		Стадия	Лист	Листов
								Р	15	
ГИП		Гоголев								
						Детали крепления монорельса		МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.		Яковлева								
Разраб.		Маратканова								