



Инв.№	подл.
Инв.№	подл.
Взам. инв.№	
Подпись и дата	



Спецификация элементов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса ед. кг	Примечание
1	лист 23 (фасон.элементы)	ОЦ Б-ПН-0.5ГОСТ 19904-90 С245-ХП-ПК-НП-1ГОСТ1498-80*	-	-	
2	Компания "МеталлПрофиль"	Уплотнитель профилообразный МП ТСП-К-А Лобщ.=8.6п.м	-		
3	Фирма HILTI арт.00260350	Дюбель-гвоздь НPS-1 6/15/40	260		
4	Компания "МеталлПрофиль"	Саморез с прессшайбой ϕ 4.8x28	120		
5	Компания "МеталлПрофиль"	Саморез с прессшайбой ϕ 4.2x16	260		
6	Компания "МеталлПрофиль"	Уплотнитель профилообразный НП-коньковый Лобщ.=8.6п.м	-		
7		Уголок 50x5 L=50 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88*	30	0.2	
8	Компания "МеталлПрофиль"	Саморез ϕ 5.5x180 с ЗПДМ-прокладкой	132		
9	серия 2.236-2 в.1	Костыль ММ-2	126	0.3	
10	Фирма HILTI арт.00260352	Дюбель-гвоздь НPS-1 6/ 40x65	52		
11	Компания "МеталлПрофиль"	Панель МП ТСП-К-120-1000L=5490	5		
12	Компания "МеталлПрофиль"	Панель МП ТСП-К-120-1000L=2380	5		
13		Швеллер 16П L=4440 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88*	7	63.1	
14		Швеллер 8П L=4440 ГОСТ 8240-97 С245 ГОСТ 27772-88*	3	31.3	
15		Уголок 75x6 L=150 ГОСТ 8509-93 С245 ГОСТ 27772-88*	20	1.0	
16	Фирма HILTI арт.00423870	Анкер HRD-H 10x60	40		

См.продолжение №1 лист 24

1. Ведомость чертежей и общие указания см.листы 1-3.
2. Фасанные элементы (ФЭ-1-ФЭ-5) учтены в спецификации на листе 24.

						16 - 56 - АС			
						Строительство КНС для объектов "МФК с паркингом у эспланады между ул. М. Горького и ул. Милиционная в Октябрьском районе г.Ижевска. Жилой комплекс №1. Жилой дом №2. Четвертый этап строительства "			
Изм	Нуч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Архитектурно-строительные решения	Стадия	Лист	Листов
							Р	22	
ГИП	Гоголев								
						Узлы Г-Д к листу 20	МУП г.Ижевска "Ижводоканал"		
Рук.гр.	Яковлева								
Разраб.	Маратканова								